

# Prospace-rek met galva staanders en galva lekbakken – D 600

## BEKNOPTE OMSCHRIJVING:

**Prospace-rek met legborden in buisconstructie**, 600 mm diep, met **gegalvaniseerde staanders** en **verzinkte metalen lekbakken**. Ideaal voor de opslag van gevaarlijke en vervuilende stoffen.

- 5 niveaus met lekbakken
- Belasting per niveau : 150 kg
- Niveaus regelbaar in stappen van 40 mm
- Diepte : 600 mm
- Inhoud lekbak (niveau L 940 mm) : 30 liter
- Inhoud lekbak (niveau L 1210 mm) : 35 liter
- Afgeronde randen voor uw veiligheid
- Afwerking staanders en legborden : gegalvaniseerd
- Optioneel : lekbak met rooster
- Ongemonteerd geleverd

Termijn : 2 dagen

| Réf. | Hoogte (in mm) | Lengte (in mm) | Diepte (in mm) | Model | Draaglast GV (kg) | Afwerking | Volume (l) | Gewicht (kg) | Eenheidsprijs (excl. BTW ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431817050 | 2000 | 980 | 600 | Aanbouw | 175 | Verzinkt | 30 | 26 | 460.73 € |
| 431817040 | 2000 | 1020 | 600 | Start | 175 | Verzinkt | 30 | 30 | 499.19 € |
| 431818050 | 2000 | 1250 | 600 | Aanbouw | 125 | Verzinkt | 35 | 26 | 609.14 € |
| 431818040 | 2000 | 1290 | 600 | Start | 125 | Verzinkt | 35 | 30 | 646.70 € |

| Réf. | Désignation | Hoogte (in mm) | Lengte (in mm) | Diepte (in mm) | Volume (l) | Gewicht (kg) | Voor bak | Eenheidsprijs (excl. BTW ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318.150.10C | Rooster voor opvangbak voor prospace+ rek – diepte 600 mm | - | 950 | 560 | - | 5 | 960 X 570 | 50.00 € |
| 4318.150.15C | Rooster voor opvangbak voor prospace+ rek – diepte 600 mm | - | 1220 | 560 | - | 5 | 1230 X 570 | 62.00 € |
| 4318.150.10 | Gegalvaniseerde lekbak voor prospace+ rek d 600 | 55 | 960 | 570 | 35 | 9 | - | 68.00 € |
| 4318.150.15 | Gegalvaniseerd | 55 | 1230 | 570 | 35 | 12 | - | 95.00 € |

STORACON
Minister Liebaertlaan 8
8500 Kortrijk
België

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e lekbak voor prospace+ rek d 600 | | | | | | | |

STORACON
Minister Liebaertlaan 8
8500 Kortrijk
België