

Escalier en métal secondaire 45°

à partir de

1 421,79 € HT

Délai d'expédition : 20 jours

34 versions disponibles

Résumé

Escalier métallique secondaire 45° pour plate-forme

- De 10 à 18 marches en tôlé galvanisée avec crevés antidérapants : profondeur 265 mm
- 2 limons en fer U de 70 x 150 x 70 mm
- Largeur utile-: 800 mm
- Largeur hors-tout-: 940 mm
- 2 mains courantes hauteur 1035 mm réalisées en tube 40 x 27 mm
- Garde-pied sur limon
- Plaquette soudée à la base pour ancrage (fourni) au sol
- Cornière pour accrochage sur plate-forme
- Couleur : -époxy gris RAL 7016

-

*DELAI D'EXPEDITION : 5 jours pour le modèle réf. 3084 5H3 050 de hauteur 3050 mm, 20 jours pour toutes les autres versions

Présentation

Points forts

Montage Facile

Référence	Descriptif	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Nombre de marches	Poids (en kg)	Délais	Prix uni. HT
30845H2250	Encomb sol : 2119	2250	800	10	146	20 J	**1 421,79 €**
30845H2300	Encomb sol : 2169	2300	800	10	148	20 J	**1 432,13 €**
30845H2350	Encomb sol : 2219		800	10	150	20 J	**1 442,44 €**
30845H2400	Encomb sol : 2269	2400	800	11	157	20 J	**1 505,19 €**
30845H2450	Encomb sol : 2319		800	11	159	20 J	**1 515,50 €**

PROVOST DISTRIBUTION Parc du Ferrrain - Rue Gustave Eiffel 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN SAS au capital de 5.115.000 EUR RCS Lille Métropole - Tg 389.292.673 TVA FR 68.389.292.673

Référence	Descriptif	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Nombre de marches	Poids (en kg)	Délais	Prix uni. HT
30845H2500	Encomb sol : 2369	2500	800	11	160	20 J	**1 525,63 €**
30845H2550	Encomb sol : 2419	2550	800	11	162	20 J	**1 535,83 €**
30845H2600	Encomb sol : 2469	2600	800	12	170	20 J	**1 609,74 €**
30845H2650	Encomb sol : 2519	2650	800	12	172	20 J	**1 619,93 €**
30845H2700	Encomb sol : 2569	2700	800	12	173	20 J	**1 630,21 €**
30845H2750	Encomb sol : 2619	2750	800	12	176	20 J	**1 640,46 €**
30845H2800	Encomb sol : 2669	2800	800	13	183	20 J	**1 703,32 €**
30845H2850	Encomb sol : 2719		800	13	185	20 J	**1 713,89 €**
30845H2900	Encomb sol : 2769	2900	800	13	187	20 J	**1 724,15 €**
30845H2950	Encomb sol : 2819		800	13	190	20 J	**1 734,20 €**
30845H3000	Encomb sol : 2869	3000	800	14	194	20 J	**1 797,30 €**
30845H3050	Encomb sol : 2919		800	14	198	20 J	**1 807,55 €**
30845H3100	Encomb sol : 2969	3100	800	14	199	20 J	**1 841,14 €**
30845H3150	Encomb sol : 3019	3150	800	14	200	20 J	**1 851,66 €**
30845H3200	Encomb sol : 3069	3200	800	15	206	20 J	**1 914,75 €**
30845H3250	Encomb sol : 3119		800	15	210	20 J	**1 925,16 €**
30845H3300	Encomb sol : 3169	3300	800	15	212	20 J	**1 935,78 €**
30845H3350	Encomb sol : 3219		800	15	217	20 J	**1 948,18 €**
30845H3400	Encomb sol : 3269	3400	800	15	217	20 J	**1 958,66 €**
30845H3450	Encomb sol : 3319		800	16	225	20 J	**2 021,71 €**
30845H3500	Encomb sol : 3369	3500	800	16	225	20 J	**2 032,16 €**
30845H3550	Encomb sol : 3419		800	16	227	20 J	**2 042,76 €**
30845H3600	Encomb sol : 3469	3600	800	16	230	20 J	**2 063,88 €**
30845H3650	Encomb sol : 3519		800	17	234	20 J	**2 126,71 €**
30845H3700	Encomb sol : 3569	3700	800	17	241	20 J	**2 137,42 €**
30845H3750	Encomb sol : 3619		800	17	241	20 J	**2 146,15 €**
30845H3800	Encomb sol : 3669	3800	800	17	242	20 J	**2 156,60 €**

PROVOST DISTRIBUTION Parc du Ferrrain - Rue Gustave Eiffel 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN SAS au capital de 5.115.000 EUR RCS Lille Métropole - Tg 389.292.673 TVA FR 68.389.292.673

Référence	Descriptif	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Nombre de marches	Poids (en kg)	Délais	Prix uni. HT
30845H3850	Encomb sol : 3719		800	18	249	20 J	**2 219,56 €**
30845H3900	Encomb sol : 3769	3900	800	18	249	20 J	**2 230,09 €**

PROVOST DISTRIBUTION Parc du Ferrrain - Rue Gustave Eiffel 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN SAS au capital de 5.115.000 EUR RCS Lille Métropole - Tg 389.292.673 TVA FR 68.389.292.673